



Szám: 01/ 51- ⁶⁶ / 2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. április 20-i soros ülésére

Tárgy: Tihany község területén útfelújítási munkák elvégzése

Mell: 3 db ajánlat

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Szabó Kálmán

Tárgyalás:	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	<u>egyszerű többség</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
Véleményezi:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetésében több útfelújításra vonatkozó tétel szerepel, melyekből háromra ajánlatokat kértünk be.

A munkák az alábbiak, zárójelben a 2023-as költségvetésben elfogadott összegekkel:

- Szőlő utcát a Diófa sorral összekötő utca murvázása (nettó 9.449.016 Ft + áfa keretösszeg)

- Új óvoda, bölcsőde mellett az Aranyház utcában lévő járdaszakasz térköves felújítása (bruttó 8.000.000 Ft)
- Lakossági kérésre fekvőrendőr telepítése az Ürgedombi utcába (bruttó 2.000.000 Ft)

A beérkezett ajánlatok a három munkára:

Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.):	nettó 9.904.970 Ft + áfa
Dati-Sped Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 37.):	nettó 11.225.104 Ft + áfa
Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari park Északi szektor III/1.):	nettó 11.888.750 Ft + áfa

A fekvőrendőr esetében az ajánlatot burkolatbontással, térköből épített szabványos fekvőrendőrre kértük. Az ajánlatkérések megtörténte után a kérelmezők részéről felmerült az a kérés, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét is, hogy az utcában egyszerűbb kivitelezésű csavarozható fekvőrendőrt telepítsünk. Amennyiben a lakók ezt a lehetőséget választják, az ajánlatot adó vállalkozók mindegyike képes ilyen megoldással telepíteni fekvőrendőrt, mely a jelenlegi árba belefér, annál drágább nem lesz. Jelenleg várjuk a lakók visszajelzését a fekvőrendőr típusára és telepítési helyére vonatkozóan.

Az árajánlatok nem tartalmazzák a fekvőrendőrhöz szükséges előrejelző táblázást (2 db oszlop, 2 db tábla), melyet a Falugondnokság fog kihelyezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (IV.20.) határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőlő utca és Diófa sor között lévő útszakasz murvázását, az új óvoda, bölcsőde melletti járdaszakasz felújítását valamint az Ürgedombi utcában fekvőrendőr telepítését a legkedvezőbb ajánlatot adó Via Vomito Kft.-től (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) kívánja megrendelni nettó 9.904.970 Ft + áfa vállalkozási díj mellett.

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.


Felelős: Tósoki Imre polgármester

Kapja: Szabó Kálmán

Tihany, 2023. március 23.



Az előterjesztés törvényes!



Tihany, különböző útépitési munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Ürgedombi u. fekvőrendőr					
1.	Aszfaltburkolat élvágása	m	12,00	3 500 Ft	42 000 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	36,00	5 500 Ft	198 000 Ft
3.	Süllyesztett szegély építése betongerendán	m	24,00	9 500 Ft	228 000 Ft
4.	CKT j. burkolatalap készítése	m ³	5,40	40 000 Ft	216 000 Ft
5.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m ³	1,44	25 000 Ft	36 000 Ft
6.	Térkőburkolat készítése besepéssel, vibrálással	m ²	36,00	15 000 Ft	540 000 Ft
Összesen netto:					1 260 000 Ft
27 % ÁFA:					340 200 Ft
Mindösszesen:					1 600 200 Ft

Szőlő u - Diófa-sor összekötő út földmunka-murvázás (60m * 4m)					
1.	Bozót és cserje irtás	m ²	80,00	3 500 Ft	280 000 Ft
2.	Villamos földkábel kutatása	db	1,00	85 000 Ft	85 000 Ft
3.	Humuszleszedés felületről	m ³	24,00	9 200 Ft	220 800 Ft
4.	Bevágás - töltés készítése	m ³	120,00	9 000 Ft	1 080 000 Ft
5.	Tükrökészítés tömörítéssel	m ²	240,00	550 Ft	132 000 Ft
6.	Rézsűképzés	m ²	60,00	3 000 Ft	180 000 Ft
7.	Murvaágyazat készítése tömörítéssel	m ³	48,00	18 900 Ft	907 200 Ft
Összesen netto:					2 885 000 Ft
27 % ÁFA:					778 950 Ft
Mindösszesen:					3 663 950 Ft

Aranyház u járda felújítás 75 m * 2,0 m					
1.	Kiemelt szegély bontása, elszállítása	m	75,00	3 700 Ft	277 500 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	112,50	5 500 Ft	618 750 Ft
3.	Járda szegélyek bontása, elszállítása	m	150,00	3 000 Ft	450 000 Ft
4.	Járdaalap bontása	m ²	112,50	4 000 Ft	450 000 Ft
5.	Földkiemelés tökör helyén	m ³	22,50	9 500 Ft	213 750 Ft
6.	Kiemelt szegély építése	m	75,00	9 700 Ft	727 500 Ft
7.	Kerti szegély építése	m	75,00	9 000 Ft	675 000 Ft
8.	Ágyazat készítése tömörítéssel	m ³	30,00	25 000 Ft	750 000 Ft
9.	CKT j. burkolatalap készítése	m ³	22,50	40 000 Ft	900 000 Ft
10.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m ³	7,50	25 000 Ft	187 500 Ft
11.	Térkőburkolat készítése besepéssel, vibrálással	m ²	150,00	15 000 Ft	2 250 000 Ft
12.	Padkarendezés	m ²	75,00	3 250 Ft	243 750 Ft
Összesen netto:					7 743 750 Ft
27 % ÁFA:					2 090 813 Ft
Mindösszesen:					9 834 563 Ft

1-3 összesen nettó	11 888 750 Ft
ÁFA (27%)	3 209 963 Ft
Mindösszesen:	15 098 713 Ft



BAUMIDEX KFT.
8400 Ajka, Ipari park Északi szektor III/1
Adószám: 11963468-2-19
B.sz.: 50437265-15556679

Tihany, különböző útépitési munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Ürgedombi u. fekvőrendőr					
1.	Aszfaltburkolat élvágása	m	12,00	2 500 Ft	30 000 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	36,00	4 650 Ft	167 400 Ft
3.	Süllyesztett szegély építése betongerendán	m	24,00	9 450 Ft	226 800 Ft
4.	CKT j. burkolatalap készítése	m ³	5,40	36 800 Ft	198 720 Ft
5.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m ³	1,44	25 000 Ft	36 000 Ft
6.	Térkőburkolat készítése besepréssel, vibrálással	m ²	36,00	13 500 Ft	486 000 Ft
Összesen netto:					1 144 920 Ft
27 % ÁFA:					309 128 Ft
Mindösszesen:					1 454 048 Ft

Szőlő u - Diófa-sor összekötő út földmunka-murvázás (60m * 4m)					
1.	Bozót és cserje irtás	m ²	80,00	1 500 Ft	120 000 Ft
2.	Villamos földkábel kutatása	db	1,00	25 400 Ft	25 400 Ft
3.	Humuszleszedés felületről	m ³	24,00	9 450 Ft	226 800 Ft
4.	Bevágás - töltés készítése	m ³	120,00	7 580 Ft	909 600 Ft
5.	Tükrökészítés tömörítéssel	m ²	240,00	350 Ft	84 000 Ft
6.	Rézsűképzés	m ²	60,00	1 500 Ft	90 000 Ft
7.	Murvaágyazat készítése tömörítéssel	m ³	48,00	18 900 Ft	907 200 Ft
Összesen netto:					2 363 000 Ft
27 % ÁFA:					638 010 Ft
Mindösszesen:					3 001 010 Ft

Aranyház u járda felújítás 75 m * 2,0 m					
1.	Kiemelt szegély bontása, elszállítása	m	75,00	3 000 Ft	225 000 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	112,50	4 790 Ft	538 875 Ft
3.	Járda szegélyek bontása, elszállítása	m	150,00	2 250 Ft	337 500 Ft
4.	Járdaalap bontása	m ²	112,50	2 500 Ft	281 250 Ft

5.	Földkiemelés tökör helyén	m3	22,50	7 580 Ft	170 550 Ft
6.	Kiemelt szegély építése	m	75,00	8 600 Ft	645 000 Ft
7.	Kerti szegély építése	m	75,00	7 800 Ft	585 000 Ft
8.	Ágyazat készítése tömörítéssel	m3	30,00	18 600 Ft	558 000 Ft
9.	CKT j. burkolatalap készítése	m3	22,50	34 650 Ft	779 625 Ft
10.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m3	7,50	22 500 Ft	168 750 Ft
11.	Térkőburkolat készítése besepréssel, vibrálással	m2	150,00	12 800 Ft	1 920 000 Ft
12.	Padkarendezés	m2	75,00	2 500 Ft	187 500 Ft
				Összesen netto:	6 397 050 Ft
				27 % ÁFA:	1 727 204 Ft
				Mindösszesen:	8 124 254 Ft

1-3 összesen nettó	9 904 970 Ft
ÁFA (27%)	2 674 342 Ft
Mindösszesen:	12 579 312 Ft

Veszprém, 2023. április 05.


Via Vomito Kft.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928970-2-10



Mobil: +36 30 986 7261

E-mail: datisped.kft@gmail.com

H- 8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.

Ajánlat

„Tihany, különböző útépitési munkák”

Felsőörs, 2023.04.05.

Dati Sped Kft.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.
Adószám: 121237-2-19
Tisztelt Ügyfelünk!

.....
Dati-Sped Kft


Tihany, különböző útépítési munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Ürgeombi u. fekvőrendőr					
1.	Aszfaltburkolat élvágása	m	12,00	2 950 Ft	35 400 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	36,00	5 000 Ft	180 000 Ft
3.	Süllyesztett szegély építése betongerendán	m	24,00	4 690 Ft	112 560 Ft
4.	CKT j. burkolatalap készítése	m ³	5,40	38 000 Ft	205 200 Ft
5.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m ³	1,44	22 600 Ft	32 544 Ft
6.	Térkőburkolat készítése besepéssel, vibrálással	m ²	36,00	14 400 Ft	518 400 Ft
Összesen netto:					1 084 104 Ft
27 % ÁFA:					292 708 Ft
Mindösszesen:					1 376 812 Ft

Szőlő u - Diófa-sor összekötő út földmunka-murvázás (60m * 4m)					
1.	Bozót és cserje irtás	m ²	80,00	2 500 Ft	200 000 Ft
2.	Villamos földkábel kutatása	db	1,00	50 000 Ft	50 000 Ft
3.	Humuszleszedés felületről	m ³	24,00	9 500 Ft	228 000 Ft
4.	Bevágás - töltés készítése	m ³	120,00	8 500 Ft	1 020 000 Ft
5.	Tükkörkészítés tömörítéssel	m ²	240,00	500 Ft	120 000 Ft
6.	Rézsűképzés	m ²	60,00	2 500 Ft	150 000 Ft
7.	Murvaágyazat készítése tömörítéssel	m ³	48,00	19 500 Ft	936 000 Ft
Összesen netto:					2 704 000 Ft
27 % ÁFA:					730 080 Ft
Mindösszesen:					3 434 080 Ft

Aranyház u járda felújítás 75 m * 2,0 m					
1.	Kiemelt szegély bontása, elszállítása	m	75,00	3 500 Ft	262 500 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, felrakása, elszállítása	m ²	112,50	5 000 Ft	562 500 Ft
3.	Járda szegélyek bontása, elszállítása	m	150,00	3 000 Ft	450 000 Ft
4.	Járdaalap bontása	m ²	112,50	3 000 Ft	337 500 Ft
5.	Földkiemelés tökör helyén	m ³	22,50	8 000 Ft	180 000 Ft
6.	Kiemelt szegély építése	m	75,00	9 500 Ft	712 500 Ft
7.	Kerti szegély építése	m	75,00	8 500 Ft	637 500 Ft
8.	Ágyazat készítése tömörítéssel	m ³	30,00	29 500 Ft	885 000 Ft
9.	CKT j. burkolatalap készítése	m ³	22,50	38 000 Ft	855 000 Ft
10.	Lehúzóágyazat készítése térkő alá	m ³	7,50	22 600 Ft	169 500 Ft
11.	Térkőburkolat készítése besepéssel, vibrálással	m ²	150,00	14 400 Ft	2 160 000 Ft
12.	Padkarendezés	m ²	75,00	3 000 Ft	225 000 Ft
Összesen netto:					7 437 000 Ft
27 % ÁFA:					2 007 990 Ft
Mindösszesen:					9 444 990 Ft

1-3 összesen nettó	11 225 104 Ft
ÁFA (27%)	3 030 778 Ft
Mindösszesen:	14 255 882 Ft


2017. február 21. napján
Munkám 23139700-2-19
Hely: 11710007-20187558
11710007-20187558

